# Preisliste
# SINGLEHAUS





Juli 2012

**www.design-wohnhaus.de**
**www.krauss-innovation.com**



Fundamentierungen sind von der örtlichen Beschaffenheit des Untergrundes abhängig. Die angegebenen Fundamentpreise sind ortsgebundene Preisangebote eines Baufachgeschäftes unserer Region als Preisorientierung!

Grundlage für die Kalkulation des Singlehauses entspricht den statischen Anforderungen von Schneelastzone II (85kg/m²), Erdbenzone II bis Stärke 3, Windlastzone II bis Stärke 8 und einer EFH bis 700m üNN.

Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Beton Fundament *Standard*



Statisch berechnetes Betonringfundament mit Stahlbewehrung in Betongüte C20/25-XC2. Größe berechnet für tragfähiges Erdreich mit einer angenommenen Bodenpressung von 100kN/m².

KRAUSS liefert Fundament-Pläne mit Berechnung und alle Höhenmaße für das ausführende Maurergeschäft.

Fundamentierung u. geometrische Einmessung bauseits.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert € 6.280,00
- ○ ohne Montage

## Beton Fundament *Erdbebengebiet*



Statisch berechnetes Betonfundament mit Stahlbewehrung in Betongüte C20/25-XC2. Größe berechnet für tragfähiges Erdreich mit einer angenommenen Bodenpressung von 100kN/m².

KRAUSS liefert Fundament-Pläne mit Berechnung und alle Höhenmaße für das ausführende Maurergeschäft.

Fundamentierung u. geometrische Einmessung bauseits.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert € 7.550,00
- ○ ohne Montage

## Beton Fundament *Hochwassergebiet*



Statisch berechnetes Betonfundament mit Stahlbewehrung in Betongüte C20/25-XC2. Größe berechnet für nicht tragfähiges Erdreich mit geringerer Bodenpressung, dadurch erforderliche Pfahlgründung.

KRAUSS liefert Fundament-Pläne mit Berechnung und alle Höhenmaße für das ausführende Maurergeschäft.

Fundamentierung u. geometrische Einmessung bauseits.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert € 9.970,00
- ○ ohne Montage



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Stahlkonstruktion EG



Statisch berechnete, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit vorgerichteten Bohrungen zur Aufnahme der Singlehaus-Verschraubung. Alle Stahlstützen mit Schraubplatten, vorgerichtet zur Verbindung mit dem Fundament.

Verschraubungen zu den Fundamenten u. zum Singlehaus inklusiv.

Verschraubung zur Remise oder Versorungsmantel vorgerichtet.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 14.700,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 16.250,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Remise 2Feld



Remise, in Ständerbauweise mit Cellulose Isolierung ausgeblasen (100mm) und mit OSB Grobspanplatten verkleidet. Fassade mit Alu-Wellprofilen verkleidet. Mit großer Drehtüre abschließbar. Mit Innenbeleuchtung und diverse Stromanschlüße für Hobbyarbeiten. Zur Aufnahme der Haustechnik (Gastherme usw.) geeignet.

An der Stahlkonstruktion angeschraubt, Fußbodenbelag bauseits. Dachdeckel mit Folie abgedeckt. Haus-Anschlußschacht innenliegend.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 12.600,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 15.200,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Remise 3Feld



Remise, in Ständerbauweise mit Cellulose Isolierung ausgeblasen (100mm) und mit OSB Grobspanplatten verkleidet. Fassade mit Alu-Wellprofilen verkleidet. Mit großer Drehtüre abschließbar. Mit Innenbeleuchtung und diverse Stromanschlüße für Hobbyarbeiten. Zur Aufnahme der Haustechnik (Gastherme usw.) geeignet.

An der Stahlkonstruktion angeschraubt, Fußbodenbelag bauseits. Dachdeckel mit Folie abgedeckt. Haus-Anschlußschacht innenliegend.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 13.600,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 16.200,00 |
| ○ ohne Montage | |



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Singlehaus Bodenkonstruktion



Massivholz-Bodenkonstruktion 85mm mit Randholzbasis zur Aufnahme der KRAUSS WINTERGARTEN NT Fassade.

Verschraubungen zu der Stahlkonstruktion vom Singlehaus inklusiv.

Verschraubung zu den Zwischenwände vorgerichtet.

- ○ Einzelpreis
- ● Bausatz € 8.600,00
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert € 11.200,00
- ○ ohne Montage

## Beleuchtung Bodenplatte LED



Beleuchtungset für den PKW Unterstellplatz als Stützenbeleuchtung in LED Technik.

Schaltbar durch KRAUSS Objektsteuerung inkl. Sensoren.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz
- ● Zubehör
- ○ Konstruktion
- ● Fertig montiert € 2.800,00
- ○ ohne Montage

## Beleuchtung Treppe-Einfahrt PL

Beleuchtungset für die PKW Einfahrt, Wege und Treppenlicht in 230V PL-Technik.

Schaltbar durch KRAUSS Objektsteuerung inkl. Sensoren.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz €
- ● Zubehör
- ○ Konstruktion
- ● Fertig montiert €
- ○ ohne Montage



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Treppenaufgang halbhoch



Feuerverzinkte Stahkonstruktion mit Gitterrosttritten und Relinggeländer. Mit einem Treppenpodest.
Geeignet auf Restgelände, Hanglage usw.

Verschraubungen zu der Stahlkonstruktion vom Singlehaus inklusiv.

- ○ Einzelpreis
- ● Bausatz € 6.250,00
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert € 8.685,00
- ○ ohne Montage

## Treppenaufgang Vollgeschoß



Feuerverzinkte Stahkonstruktion mit Gitterrosttritten und Reling-Geländer. Mit zwei Treppenpodesten.

Verschraubungen zu der Stahlkonstruktion vom Singlehaus inklusiv.

- ○ Einzelpreis
- ● Bausatz € 9.180,00
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert € 12.955,00
- ○ ohne Montage

## Gelände-Abgrenzung Gabionen



Sonderanfertigung, Preise auf Anfrage!

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz
- ● Zubehör
- ○ Konstruktion
- ○ Fertig montiert
- ○ ohne Montage

Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## WINTERGARTEN NT-Fassade 1.0



WINTERGARTEN NT Alu-Fassade nach RAL pulverbeschichtet inkl. 4 D/DK Fenster, für WC,Bad,SZ,KÜ. m Wohnzimmer eine PSK Schiebetüre und eine Hauseingangstüre in der Diele.

2fach-Verglasung aus Wärmedämmisolierglas mit Warmkante. k-Wert 1.0.

Verschraubungen zu der Holzbodenplatte und Dachkonstruktion vom Singlehaus inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 34.850,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 43.900,00 |
| ○ ohne Montage | |

## WINTERGARTEN NT-Fassade 0.5



WINTERGARTEN NT Alu-Fassade nach RAL pulverbeschichtet inkl. 4 D/DK Fenster, für WC,Bad,SZ,KÜ. m Wohnzimmer eine PSK Schiebetüre und eine Hauseingangstüre in der Diele.

3fach-Verglasung aus Wärmedämmisolierglas mit Warmkante. k-Wert 0.5.

Verschraubungen zu der Holzbodenplatte u. Dachkonstruktion vom Singlehaus inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 40.650,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 49.650,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Zwischenwände



Massivholz Zwischen-Wandsystem nach Grundriss des Singlehauses. Oberfläche natur lackiert oder mit MDF Verkleidungen mit Deckfarbe oder Spachtelputz nach Auswahl der Bemusterung gestrichen.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 12.900,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 15.920,00 |
| ○ ohne Montage | |



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Zimmertüren



Glaszimmertüren in raumhohen Metallzargen, mit integrierten Taster für Schaltfunktionen, abgestimmt auf das KRAUSS Objektsteuerungssystem.

ESG-Türblätter im Gletscher Design mit A2 Beschlägen. Oberlicht mit klarem ESG Glas.

Verschraubungen zu den Holztrennwänden inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 4.850,00 |
| ● Zubehör | |
| ○ Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 6.220,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Begehbarer Schrank Schlafzimmer



Einrichtungspaket bestehend aus Wäsche-Regalen, Kleiderstangen, Schranktüren, Waschmaschinen und Trockner Anschluß. Eingangs-Schiebetüre des begehbaren Schrankzimmers auf beiden Seiten mit Spiegeloberfläche.

Verschraubungen zu den Holztrennwänden inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 1.255,00 |
| ● Zubehör | |
| ○ Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 1.750,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Begehbarer Schrank Diele



Massivholzschrank mit allen Zwischen-Wänden, Ablagen und Eingangstüren nach dem Grundriss des Singlehauses gefertigt. Oberfläche furniert oder lackiert bzw. gewachst.

Verschraubungen zu den Holztrennwänden inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 3.760,00 |
| ● Zubehör | |
| ○ Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 5.300,00 |
| ○ ohne Montage | |



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Systemfußboden Parkett



Fußbodensystem als Hohlbodenkonstruktion, für integrierte Verlegung der Versorgungsleitungen wie Elektro, Wasser, Abwasser, Heizung, EDV oder sonstige Medien.

z.B. Eiche oder Buche 4mm Nutzschicht. Beschreibung siehe Homepage!

Verschraubungen zu der Holzbodenkonstruktion inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 9.500,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 12.150,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Systemfußboden Granit



Fußbodensystem als Hohlbodenkonstruktion, für integrierte Verlegung der Versorgungsleitungen wie Elektro, Wasser, Abwasser, Heizung, EDV oder sonstige Medien.

z.B. Granit Kashmir 10mm stark Beschreibung siehe Homepage!

Verschraubungen zu der Holzbodenkonstruktion inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 11.850,00 |
| ● Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 16.340,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Systemfußboden Teppich



Fußbodensystem als Hohlbodenkonstruktion, für integrierte Verlegung der Versorgungsleitungen wie Elektro, Wasser, Abwasser, Heizung, EDV oder sonstige Medien.

z.B. Nadelvelour Teppichfliesen 6mm Beschreibung siehe Homepage!

Verschraubungen zu der Holzbodenkonstruktion inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 6.850,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 9.500,00 |
| ○ ohne Montage | |



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Bodenkanalheizung



Bodenkanalheizung mit Gitterschachtabdeckung, Steuerung des Wärmebedarfs über die KRAUSS-Objektsteuerung.

Sämtliches Verlegungszubehör inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 9.200,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 12.300,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Deckenflächenheizung



Deckenheizsystem als Niedrigtemperaturheizsystem. Steuerung des Wärmebedarfs über die KRAUSS-Objektsteuerung.

Sämtliches Verlegungszubehör inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 12.500,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 17.650,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Gastherme




Gastherme Fabr. weishaupt als Heiz- und Brauchwasser Energielieferant. Ausgelegt mit Gas-Durchlauferhitzer im Wandschrank oder in der Remise integriert.
Abgasrohr durch Versorgungsmantel aus Aluminium-Kaminpfeife.

Sämtliches Verlegungszubehör inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 8.500,00 |
| ○ Zubehör | |
| ● Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 11.950,00 |
| ○ ohne Montage | |

Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Einbauküche mit Geräten



Einbauküche Fabr. **IKEA**, mit allen Elektro-Geräten, Dunstabzug, Spülbecken mit Kalt- u. Warmwasserbatterie. Kücheneinrichtung siehe Küchenplan.

Sämtliches Verlegungszubehör inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 8.800,00 |
| ● Zubehör | |
| ○ Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 11.800,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Wohnzimmerschrank



Wohnzimmerschrank , Ausführung in Holz furniert. Bemusterung mit Türen, Vitrinen und Klappschreibtisch.

Ausführung siehe Bemusterung.

Sämtliches Montagezubehör inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 2.800,00 |
| ● Zubehör | |
| ○ Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 3.850,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Bad und WC Einrichtung



Gäste WC:
WC, Waschbecken, Spiegel, Handtuchhalter, Papierhalter.

Badezimmer-Einrichtung:
Badewanne, Duscheinrichtung, Waschbecken, Waschtischablage und Wandspiegel, Handtuchhalter, Papierhalter.

Ausführung siehe Bemusterung.

Sämtliches Montagezubehör inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ● Bausatz | € 9.960,00 |
| ○ Zubehör | |
| ○ Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 13.050,00 |
| ○ ohne Montage | |



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## KRAUSS Objektsteuerung



KRAUSS Objektsteuerung mit dem gesamten Elektropaket für Innen und Außen. ohne Zählerplatz. Elektroplan mit allen Steckdosen, Schaltern Beleuchtungsanschlüßen.

Nur vom lizenzierten Fachhandwerker.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert € 12.650,00
- ○ ohne Montage

## Dachkonstruktion



Massivholzdecke in 85mm Lenotecplatten mit Gefälle-Finnjoist-Träger 240mm ausgefacht und mit Cellulose ausgeblasen. Ringsherum Alu-Dachrinne mit Schwallaustritt. Dachhaut Fabr. ***Sarnafil*** verschweißt. Dachüberstand mit Alu-**DIBOND** verkleidet. Deckenverkleidung Innen in MDF Platten mit Farbe gestrichen nach Bemusterung.

Sämtliches Montagezubehör inklusiv.

- ○ Einzelpreis
- ● Bausatz € 18.830,00
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert € 21.750,00
- ○ ohne Montage

## 8 Eck Oberlicht



8-Eck Oberlicht mit Flachdachisolierung und Flachdachfolie. Seitenteile in Isolier-Verglasung WINTERGARTEN NT verglast.

Sämtliches Montagezubehör inklusiv.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz € 8.500,00
- ● Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert € 10.680,00
- ○ ohne Montage



Die Preise für folgende Versorgungsanschlüße müssen direkt vom örtlichen Versorger eingeholt werden.

Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Zählerplatz Strom



Einrichtung des Stromanschlußes mit Stromzähler und Sicherungspaket.

Nur vom lizenzierten Fachhandwerker.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert €
- ○ ohne Montage

## Antennen und Telefonanschluß



Einrichtung des Antennen und Telefonanschlußes bis zum Geräte-Verbraucher.

Nur vom lizenzierten Fachhandwerker.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz
- ○ Zubehör
- ● Konstruktion
- ● Fertig montiert €
- ○ ohne Montage

## Erdgas- oder Propangasanschluß




Vom Erdgasnetzbetreiber zu instalieren. mit Zählerplatz.

Vom Propangas-Betreiber auf dem Grundstück zu instalieren mit Zuführung in den Versorgungsturm.

Nur vom lizenzierten Fachhandwerker.

- ○ Einzelpreis
- ● Bausatz
- ● Zubehör
- ○ Konstruktion
- ● Fertig montiert €
- ○ ohne Montage



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Elektrische Innenrollo

Innenrollo zur Beschattung oder Sichtschutz der WINTERGARTEN NT Fassade elektrisch mit der KRAUSS-Objektsteuerung. Tuchfarbe und Qualität nach Bemusterung.

Sämtliches Montagezubehör inklusiv.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz €
- ● Zubehör
- ○ Konstruktion
- ● Fertig montiert €
- ○ ohne Montage

## Sonnenschutzanlage Außen



Sonnenschutz-Anlage zur Beschattung der WINTERGARTEN NT Fassade elektrisch mit der KRAUSS-Objektsteuerung. Tuchfarbe und Qualität nach Bemusterung.
Westen: 2 Tuchanlagen 1 Motoren
Süden: 4 Tuchanlagen 3 Motoren
Osten: 1 Tuchanlage 1 Motor

Sämtliches Montagezubehör inklusiv.

- ○ Einzelpreis
- ○ Bausatz € 12.200,00
- ● Zubehör
- ○ Konstruktion
- ● Fertig montiert € 14.680,00
- ○ ohne Montage

## Stehbalkon zum Anhängen



KRAUSS Stehbalkon in Stahl feuerverzinkt mit Aluminium- Riffelblech, Alugeländer u. Edelstahlreling. Länge 4,40, Breite 2,04m. Fundamente bauseits.

Sämtliches Montagezubehör inklusiv.

- ○ Einzelpreis
- ● Bausatz € 7.770,00
- ● Zubehör
- ○ Konstruktion
- ● Fertig montiert € 9.450,00
- ○ ohne Montage



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

| Gewerke | Beschreibung | Preise |
|---|---|---|

## Andocksteg



Verbindungseinheit vom Singlehaus zum Andockzimmer. Metall - Holz - Glaskonstruktion.

Sämtliches Montagezubehör inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ○ Bausatz | € 8.600,00 |
| ● Zubehör | |
| ○ Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 12.970,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Andockzimmer



Andockzimmer 16m², als Büroerweiterung, Kinderzimmer usw. Auf feuerverzinkter Stahlkonstruktion erstellt mit isolierter OSB-Wandkonstruktion. Wandverkleidung außen in Dibond Platten. Innenseite MDF Wandplatten gestrichen.

Fundamente bauseits.

Sämtliches Montagezubehör inklusiv.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ○ Bausatz | € 32.000,00 |
| ● Zubehör | |
| ○ Konstruktion | |
| ● Fertig montiert | € 38.800,00 |
| ○ ohne Montage | |

## Diverse Einrichtungen

Diverse Möglichkeiten, Einrichtungen usw. je nach Kundenwunsch.

| | |
|---|---|
| ○ Einzelpreis | |
| ○ Bausatz | |
| ○ Zubehör | € |
| ○ Konstruktion | |
| ○ Fertig montiert | € |
| ○ ohne Montage | |



Preise zuzüglich der gültigen Ländersteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Tax oder Zollkosten.

## Spalte 1

Summe Seite 02

Summe Seite 03

Summe Seite 04

Summe Seite 05

Summe Seite 06

Summe Seite 07

Summe Seite 08

Transport , Versand im Highcube Container
Innenmaß 2290x2550x12035mm innerhalb:

Europa: € 6450,00

Andere Kontinente auf Anfrage!

## Spalte 2

Übertrag Spalte 1

Summe Seite 09

Summe Seite 10

Summe Seite 11

Summe Seite 12

Summe Seite 13

Summe Seite 14

Summe
Spalte 1 + 2

Transport

Sonstiges

Gesamtsumme



KRAUSS GMBH D-88285 Bodnegg-Rotheidlen Ahornstraße 26 Tel. 07520 914207 Fax 07520 2357